

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ๒๒.๓๐๐๓-บ้านน้ำคำ ตำบล
น้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ๒๒.๓๐๐๓-บ้านน้ำคำ ตำบล
น้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ พร้อมปรับปรุงพื้นที่
ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.น้ำคำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒...เป็นเงิน..... ๑,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ प्र. ๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการราคางานก่อสร้าง (แบบ प्र. ๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรองฤทธิ์ พานเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


๗.๒ นายสัญญา ศรีแจ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ นายนรินทร์ โพพาทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง					แบบ ปร.5
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร					ฉบับที่ 1/1
ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ยส. 3003 - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 338 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ปริมาณคอนกรีต	254 ลบ.ม.		
	หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	ผิวจราจร	1,439 ตร.ม.		
	ลูกรังไหลทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด				
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายหมู่ที่ 12 บ้านน้ำคำ ไป หมู่ที่ 9 บ้านโชคชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ				
แบบก่อสร้างเลขที่	อบต.น้ำคำ - 2561				
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	มีนาคม 2562	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	734,811.52	1.3624	1,001,107.21	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3380	-	- ค่าเบี้ยประกันภัย 5 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	1,001,107.21	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,000,000.00	
	(ตัวอักษร)			(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ		1,690.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		591.71 บาท / ตารางเมตร			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
 นายสรยุทธ ขันจำน กรรมการ		 นายสรยุทธ ขันจำน ประธานคณะกรรมการ			
 (นายสรยุทธ ขันจำน)		 นายนครินทร์ โทพาทอง กรรมการ			
ความเห็น / การพิจารณา - ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว (นายรักทวี ผลขาว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		เห็นชอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ [☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้ [☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก			

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง								แบบ ปร.4	
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร								แผ่นที่ 1/1	
ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทสาย ยส. 3003 - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร								
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 338 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ปริมาณคอนกรีต	254 ลบ.ม.						
	หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	ผิวจราจร	1,690 ตร.ม.						
	ลงลูกรังไหลทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด								
สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายหมู่ที่ 12 บ้านน้ำคำ ไป หมู่ที่ 9 บ้านโซ่ชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ								
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร								
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	แบบก่อสร้างเลขที่	อบต.น้ำคำ - 2561						
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่ มีนาคม 2562						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เกรดปรับเกลี่ยพร้อมเสริมคันทางเดิม	1690	ตร.ม.	23.00	38,870.00	7	11,830.00	50,700.00	-ราคาวัสดุเป็นราคา
2	ทรายหยาบรองพื้น	84.5	ลบ.ม.	249.86	21,113.17	99	8,365.50	29,478.67	ที่ไม่ได้รวม
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 ksc)	253.5	ลบ.ม.	1,817.07	460,627.25	205.18	52,013.13	512,640.38	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
4.1	เหล็ก RB 15 mm	1038	กก.	26.69	27,704.22		-	27,704.22	
4.2	เหล็ก wire mesh dai 3.8 mm@ 20x20 c	1690	ตร.ม.	26.70	45,123.00	5	8,450.00	53,573.00	
5	งานประกอบและติดตั้งแบบ	152.1	ตร.ม.	-	-		-	-	
5.1	แบบ (แบบเหล็ก)	152.10	ตร.ม.	145.00	22,054.50	29.4	4,471.74	26,526.24	
5.2	ตะปู	0.00	กก.	43.61	-	0	-	-	
6	Joint Sealer	256.13	ลิตร	45.00	11,525.85	0	-	11,525.85	
7	Joint filler		ตร.ม.	400.00	-	0	-	-	
8	ลูกรังถมไหลทาง	50.7	ลบ.ม.	145.00	7,351.50		-	7,351.50	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยา	658	ม.	-	-	23.27	15,311.66	15,311.66	
10	ท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.30 m.		ท่อน	470.28	-	45	-	-	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย		-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							734,811.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายรองฤทธิ์ พานเงิน
 ประธานคณะกรรมการ
 นายสัญญา ศรีแจ่ม
 กรรมการ
 (นายรองฤทธิ์ พานเงิน)
 เห็นชอบ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
 ความเห็น / การพิจารณา
 - ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา [] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคา
 [] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

ความเห็น / การพิจารณา

(นายรักทวี ผลขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ