

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ชุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๙๗๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) .....
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ชุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแดง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ มีปริมาณดินตูดไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..๑ ตุลาคม ๒๕๖๑...เป็นเงิน..... ๑,๙๗๓,๐๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปผลการราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ๗.๑ นายรองฤทธิ์ พานเงิน | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๗.๒ นายสัญญา ศรีแจ่ม    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        |
| ๗.๓ นายนครินทร์ โภพาทอง | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ     |


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		
ประเภท	งานชลประทาน	ขุดลอกพื้นที่แหล่งน้ำลำห้วยแดง	
เจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 1 ตุลาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ขุดลอก)	1,474,756.67	1.3380	1,973,224.42	
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงินไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,973,224.42	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,973,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นานสัญญา ศรีแจ่ม  
 กรรมการ

  
 นายรองฤทธิ์ พานเงิน  
 ประธานคณะกรรมการ


  
 ( นายรองฤทธิ์ พานเงิน )

  
 นายนครินทร์ โภพาทอง  
 กรรมการ

เห็นชอบ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว


  
 ( นายรักทวี ผลขาว )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

[  ] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[  ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

ตรวจแล้ว

  
 ( นายปรีชา เจริญยศ )  
 วิศวกรโยธา สย. ๕๕๐๕

## คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการขุดลอกที่นฟุแหล่งน้ำธรรมชาติ
โครงการ	งานชลประทาน ขุดลอกที่นฟุแหล่งน้ำลำห้วยแดง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
รายละเอียดโครงการ	ปากลำห้วย ขนาด กว้าง 35 ม. ยาว 235 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. (งานดินขุดตั้งคันข้างเดียว)
	ปริมาณดินขุด 24,675.00 ลบ.ม. ปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่

ตุลาคม 2561

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่า ขุดตอ	8,225.00 ตร.ม.	-	-	4.43	36,436.75	36,436.75
2	งานดินขุดลอก	24,675.00 ลบ.ม.	-	-	49.00	1,209,075.00	1,209,075.00
3	งานปรับแต่งดินคันดิน (กว้างเฉลี่ย 5-7 ม.)	12,337.50 ลบ.ม.	-	-	7.00	86,362.50	86,362.50
4	งานท่อระบายน้ำ คอนกรีต (ค.2) 2 จุด	16.00 ลบ.ม.	-	-	310.00	4,960.00	4,960.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	96.00 ถุง	145.00	13,920.00	-	-	13,920.00
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	9.60 ลบ.ม.	545.00	5,232.00	-	-	5,232.00
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.44 ลบ.ม.	555.00	9,679.20	-	-	9,679.20
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	- ตัน	23,834.12	-	2,743.00	-	-
	- RB Ø 6 มม.	1.28 ตัน	23,428.26	29,988.17	2,743.00	3,511.04	53,499.21
	- DB Ø 9 มม.	1.80 ตัน	23,550.13	42,390.23	2,743.00	4,937.40	47,327.63
	- RB Ø 12 มม.	- ตัน	26,935.18	-	2,743.00	-	-
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	- ลบ.ฟ.	15.00	-	-	-	-
7	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	1.35 ตร.ม.	-	-	103.00	139.05	139.05
8	แผ่นโฟม	10.80 แผ่น	20.00	216.00	9.00	97.20	313.20
9	ลวดผูกเหล็ก	92.40 กก.	35.05	3,238.62	-	-	3,238.62
10	งานวางท่อ คลส.ขนาด Ø 0.80 ม.	48.00 ท่อน	300.00	14,400.00	128.00	6,144.00	20,544.00
11	ป้ายโครงการ	1.00 ป้าย	3,223.60	3,223.60	805.90	805.90	4,029.50
รวมราคาค่าต้นทุน							1,474,156.67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรองฤทธิ์ พานเงิน  
ประธานคณะกรรมการนายสัญญา ศรีแจ่ม  
กรรมการ

ความเห็น / การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

( นายรักทวี ผลขาว )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ตรวจแก้ไข

( นายรังษิ์ ภิรมย์ )  
วิศวกรโยธา-สม.จลจ.นายนครินทร์ โฟพาทอง  
กรรมการ

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

[ ] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคา

[ ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....