

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง					แบบ ปร.5
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร					แผ่นที่ 1/1
ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 12 บ้านบ้านน้ำคำ ไปหมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ				
ปริมาณงานก่อสร้าง	รวมผิวจราจรถนนลาดยางที่ชำรุดตลอดสาย	ปริมาณงาน	16 ตัน		
	หรือพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	ผิวจราจร	- ตร.ม.		
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด					
สถานที่ดำเนินการ	ถนนลาดยางช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 บ้านบ้านน้ำคำ ไปหมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ				
แบบก่อสร้างเลขที่	อบต.น้ำคำ 2562				
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	11 เมษายน 2562	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	88,900.00	1.3624	121,117.36	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3380	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	121,117.36	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			121,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ - ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร					

ตรวจถูกต้อง

.....
(นายสัญญา ศรีแจ่ม)

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นายสัญญา ศรีแจ่ม)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นายรองฤทธิ์ พานเงิน)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[☒] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[☐] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

.....
(นายรักทวี ผลขาว)

(นายรักทวี ผลขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 12 บ้านบ้านน้ำคำ ไปหมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ								
ปริมาณงานก่อสร้าง	รวมผิวจราจรถนนลาดยางที่ชำรุดตลอดสาย	260.00	ตร.ม.	ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีต			16 ตัน		
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด									
สถานที่ดำเนินการ	ถนนลาดยางช่วงระหว่าง หมู่ที่ 12 บ้านบ้านน้ำคำ ไปหมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ								
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร								
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	แบบก่อสร้างเลขที่			อบต.น้ำคำ- 2562				
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1 แผ่น	เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ,แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เกรดปรับเกลี่ยพร้อมเสริมคันทางเดิม	260	ตร.ม.	-	-	7	1,820.00	1,820.00	-ราคาวัสดุเป็นราคา
2	งานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง								
2.1	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	15.6	ลบ.ม.	4,200.00	65,520.00	350	5,460.00	70,980.00	
2.2	ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถัง 200 ลิตร)	2	ถัง	7,000.00	14,000.00	1050	2,100.00	16,100.00	
3	ป้ายโครงการ	0	ป้าย	3,223.60	-	805.9	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							88,900.00	

หมายเหตุ :

- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหมาะสมก่อสร้าง และขออนุมัติใช้ราคานี้ เป็นราคากลางของทางราชการ

ตรวจถูกต้อง

..... ประมาณราคา

(นายสัญญา ศรีแจ่ม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

..... ตรวจ

(นายสัญญา ศรีแจ่ม) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

..... เห็นชอบ

(นายรองฤทธิ์ พานเงิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

.....

(นายรักทวี ผลขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ