

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง		แบบ ปร.5			
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		แผ่นที่ 1/1			
ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ้ ไป โคกวังโพน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร	ปริมาณคอนกรีต	251 ลบ.ม.		
	พื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	ผิวจราจร	1,670 ตร.ม.		
	ลึงก์สูงไหล่ทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด				
สถานที่ดำเนินการ	จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.0037522 L 104.466920 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.039126 L 104.467481				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ				
แบบก่อสร้างเลขที่	- 2564				
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	736,263.35	1.3607	1,001,833.54	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3380	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	1,001,833.54	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			1,000,000.00	
	(ตัวอักษร)			' (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	1,670.00 ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	598.80 บาท / ตารางเมตร				

ตรวจถูกต้อง

.....
(นายบรรณวิทย์ จันทร์สอน)

ประมาณราคา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....
(นายสัญญา ศรีแจ่ม)

ตรวจสอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นางสาวจิรภัทร์ วงศ์ทอง)

เห็นชอบ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

.....
(นายรักทวี ผลขาว)

(นายรักทวี ผลขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1
---	---------------------------------------

ชื่อโครงการก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านตาดไฮ ไป โคกวังโพน ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		
ปริมาณงานก่อสร้าง	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 334 เมตร ทน 0.15 เมตร	ปริมาณคอนกรีต	251 ลบ.ม.
	พื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า	ผิวจราจร	1,670 ตร.ม.
	ลูกกรงไหลทาง ช้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด		
สถานที่ดำเนินการ	จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.0037522 L 104.466920 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.039126 L 104.467481		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	แบบก่อสร้างเลขที่	- 2564
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	1 แผ่น เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เกรดปรับเกลี่ยพร้อมเสริมคันทางเดิม	1670	ตร.ม.	22.00	36,740.00	6	10,020.00	46,760.00	-ราคาวัสดุเป็นราคา
2	ทรายหยาบรองพื้น	83.5	ลบ.ม.	249.86	20,863.31	60	5,010.00	25,873.31	ที่ไม่ได้รวม
3	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 ksc)	250.5	ลบ.ม.	1,884.27	472,009.64	205.18	51,397.59	523,407.23	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
4.1	เหล็ก RB 15 mm	1024	กก.	26.69	27,330.56		-	27,330.56	
4.2	เหล็ก wire mesh dai 3.8 mm@ 20x20 c	1670	ตร.ม.	26.70	44,589.00	5	8,350.00	52,939.00	
5	งานประกอบและติดตั้งแบบ	150.3	ตร.ม.	-	-		-	-	
5.1	แบบ	150.30	ตร.ม.	145.00	21,793.50	29.4	4,418.82	26,212.32	
5.2	ตะปู	0.00	กก.	43.61	-	0	-	-	
6	Joint Sealer	252.76	ลิตร	45.00	11,374.20	0	-	11,374.20	
7	Joint filler		ตร.ม.	400.00	-	0	-	-	
8	ลูกกรงกลมไหลทาง	50.1	ลบ.ม.	145.00	7,264.50		-	7,264.50	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	649	ม.	-	-	23.27	15,102.23	15,102.23	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							736,263.35	

หมายเหตุ : - ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการถอดแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก่อสร้าง และขออนุมัติใช้ราคานี้ เป็นราคากลางของทางราชการ

ตรวจถูกต้อง

..... ประมาณราคา/ตรวจ

(นายสัญญา ศรีแจ่ม) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นางสาวจิรภัทร์ วงศ์ทอง) หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา: [] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

(นายรักทวี ผลขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ